

Tabela 1 Cena netto materiałów z rur preizolowanych – przyłącze sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku HOTEL SOLNY przy ul. Fredry w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	4	szt.		
2.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1mx1m	2	szt.		
3.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	6	kpl.		
4.	Końcówka termokurczliwa o śr. 76,1/140mm	2	szt.		
5.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 76,1/140mm	4	szt.		
6.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	6	kpl.		
7.	Taśma ostrzegawcza (50m)	1	rolka		
RAZEM - PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU HOTEL SOLNY PRZY UL. FREDRY W KOŁOBRZEGU					