

Tabela 1 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci ciepłej wysokich parametrów od komory K-35/1 do komory K-35/3 ul. Unii Lubelskiej - Okopowa

L.p.	Symbol	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.		Rura preizolowana prosta Dn 100/200 L=12,0 m *rury standard ze szwem wzdłużnym w płaszczu HDPE; z alarmem impulsowym	35	szt.		
2.		Kolano prefabrykowane 90 ⁰ DN100/200; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	28	szt.		
3.		Kolano prefabrykowane 85 ⁰ DN100/200; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	2	szt.		
4.		Kolano prefabrykowane 40 ⁰ DN100/200; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	4	szt.		
5.		Odgałęzienie prostopadłe Dn 100/200 x Dn50/125; 1,2m x 0,7m	2	szt.		
6.		Odgałęzienie równoległe Dn 100/200 x Dn65/140; 1,2m x 0,6m	2	szt.		
7.		Redukcja prefabrykowana Dn 150/250 x Dn 100/200; L=1,0m	2	szt.		
8.		Końcówka termokurczliwa Dn 100/200 – komora K-35/1	2	szt.		
9.		Pierścienie gumowe uszczelniające Dn200	6	szt.		
10.		Mata kompensacyjna grubości 40 mm 1,0m x 0,5m	118	szt.		
11.	6715	Puszki przyłączeniowe 2szt/kpl	1	kpl.		
12.		Puszka hermetyczna IP 55	1			

13.	6753	Przewód koncentryczny YDY 3 x1,5 mm ² (2szt./kpl) L=3,0m	2	kpl.		
14.	1606	Taśma ostrzegawcza (rolka-500)	2	rolki		
15.	6602	Taśma krepowa (rolka – 50m)	3	rolki		
16.	8019	Taśma smarna (rolka- 10m)	1			
17.	6601	Filc (2szt./kpl)	65	kpl.		
18.	6603	Łącznik zaciskowy pojedynczy drutu (100szt.)	3	paczki		
19.	6607	Pojemnik z gazem	2			
20.	6608	Lut cynowy z pastą lutowniczą	1			
21.	6712	Koszulki izolacyjne (2 x po 6,25) paczkę	1			
22.	6610	Drut miedziany	1			
23.	6639	Uchwyty przewodowe (50 szt.)	6	paczek		
24.		Rura preizolowana prosta Dn 50/125 L=12,0 m *rury standard ze szwem wzdłużnym w płaszczu HDPE; z alarmem impulsowym	1	szt.		
25.		Rura preizolowana prosta Dn 50/125 L=6,0 m *rury standard ze szwem wzdłużnym w płaszczu HDPE; z alarmem impulsowym	1	szt.		
26.		Zawór odcinający preizolowany Dn50/125; h=0,5m L=1,5m	2	szt.		
27.		Kapturek ochronny na trzpień zaworu odcinającego preizolowanego Dn50/125; h=0,5m L=1,5m	2	szt.		
28.		Kolano prefabrykowane 90 ⁰ DN50/125; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	2	szt.		
29.		Kolano prefabrykowane 85 ⁰ DN50/125; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	2	szt.		

30.		Rura preizolowana prosta Dn 65/140 L=6,0 m *rury standard ze szwem wzdłużnym w płaszczu HDPE; z alarmem impulsowym	1	szt.		
31.		Zawór odcinający preizolowany Dn65/140; h=0,7m L=1,5m	2	szt.		
32.		Kapturek ochronny na trzpień zaworu odcinającego preizolowanego Dn65/140; h=0,7m L=1,5m	2	szt.		
33.		Kolano prefabrykowane 90 ⁰ DN65/140; 1,0m x 1,0m; R=2,5dz	6	szt.		
34.	SX WP Dn250	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn250 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową z pianką izolacyjną serii 1 nr9 L=0,65m	2	kpl.		
35.	SX WP Dn200	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn200 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową z pianką izolacyjną serii 1 nr7 L=0,65m	98	kpl.		
36.	SX WP Dn140	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn140 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową z pianką izolacyjną serii 1 nr4 L=0,65m	14	kpl.		
37.	SX WP Dn125	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn125 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową z pianką izolacyjną serii 1 nr3 L=0,65m	16	kpl.		
			RAZEM			