

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku przy ul. Artyleryjskiej „ARONA”

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	9	szt.		
2.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	18	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M140DPW	18	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1m x 1m	6	szt.		
5.	Redukcja preizolowana o śr. 114,3/200mm - 76,1/140mm	2	szt.		
6.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	2	kpl.		
7.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M200DPW	18	kpl.		
8.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 76,1/140mm	4	szt.		
9.	Końcówka termokurczliwa o śr. 76,1/140mm	2	szt.		
10.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	20	kpl.		
11.	Taśma ostrzegawcza (100m)	2	rolki		
12.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	6	szt.		
RAZEM					

