

Tabela 4 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do przebudowy sieci ciepłej wysokich parametrów przy ul. Bogusława X - „PRO-BUD”

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 168,3/250mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	2	szt.		
2.	Mufa M250DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 168,3/250mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	12	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M250DPW	12	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 168,3/250mm, 1m x 1m	6	szt.		
5.	Mufa kolanowa MK250MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 168,3/250mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	2	kpl.		
6.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy MK250MW	2	kpl.		
7.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 168,3/250mm	4	szt.		
8.	Końcówka termokurczliwa o śr. 168,3/250mm	2	szt.		
9.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	14	kpl.		
10.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	6	szt.		
RAZEM					