

**Tabela 1** Cena netto materiałów z rur preizolowanych do przebudowy sieci ciepłej na odcinku od komory K-9 do K-9/2 przy ul. Korzeniowskiego w Kołobrzegu – II etap

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana prosta Dn150/250; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	18	szt.		
2.	Kolano prefabrykowane 90° Dn150/250; 1x1m	10	szt.		
3.	Kolano prefabrykowane 80° Dn150/250; 1x1m	2	szt.		
4.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn150/250 x Dn100/200; 1,5mx1,0m	4	szt.		
5.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn150/250 x Dn65/140; 1,5mx1,0m	2	szt.		
6.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn150/250	2	szt.		
7.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn250	4	szt.		
8.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,50m	128	szt.		
9.	Rura preizolowana prosta Dn100/200; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	2	szt.		
10.	Rura preizolowana prosta Dn100/200; L=6,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.		
11.	Zawór odcinający preizolowany Dn100/200; wysokość trzpienia 0,525m	4	szt.		
12.	Kolano prefabrykowane 80° Dn100/200; 1,0x1,0m	2	szt.		
13.	Kolano prefabrykowane 90° Dn100/200; 1,0x1,0m	4	szt.		
14.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn100/200	2	szt.		

15.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn200	2	szt.		
16.	Rura preizolowana prosta Dn65/140; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.		
17.	Zawór odcinający preizolowany Dn65/140; wysokość trzpienia 0,505m	2	szt.		
18.	Kolano prefabrykowane 90° Dn65/140; 1,0x1,0m	4	szt.		
19.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,25m	12	szt.		
20.	M250DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna nr8	50	kpl.		
21.	M200DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna nr6	24	kpl.		
22.	M140DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna nr4	16	kpl.		
23.	Taśma ostrzegawcza L=100mb	4	rolki		
24.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach prostych, kolanowych i redukcyjnych	90	kpl.		
<b>RAZEM ETAP II – PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ NA ODCINKU OD KOMORY K-9 DO K-9/2 PRZY UL. KORZENIOWSKIEGO W KOŁOBRZEGU</b>					