

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego,  
wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 4 w Kołobrzegu  
tabela nr 1**

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 76,1/140mm, L=12,0m	szt.	13		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 60,3/125mm, L=12,0m	szt.	10		
3.	Kolano preizol. 90st o r. 76,1/140mm	szt.	4		
4.	Kolano preizol. 90st o r. 60,3/125mm	szt.	2		
5.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	32		
6.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 60,3/125mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	16		
7.	Trójnik preizolowany o r. 76,1/140÷60,3/125÷76,1/140mm	szt.	2		
8.	Trójnik preizolowany redukcyjny o r. 76,1/140÷60,3/125÷60,3/125mm	szt.	2		
9.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 60,3/125mm	szt.	6		
10.	Końcówka termokurczliwa o r. 60,3/125mm	szt.	6		
11.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	24		
12.	Wizoryt czniki zaciskowe (100szt)	opak.	1		
13.	Lut	opak.	1		
14.	Pasta lutownicza	opak.	1		
15.	Drut miedziany (25m)	rolka	2		
16.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	2		
17.	Koszulka izolacyjna (50szt)	opak.	2		
18.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolki	2		
				SUMA	