

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka sieci ciepłej wysokich parametrów - od komory K63 do K34,
ul. Okopowa
tabela 2

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 355,6x5,6/500mm, L=12,0m	szt	43		
2.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 355,6/500mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem)	kpl	56		
3.	Kolano preizolowane 90° z o r. 355,6/500mm	szt	8		
4.	Taśma ostrzegawcza (500m)	rolka	1		
5.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 355,6/500mm	szt	4		
6.	Końcówka termokurczliwa o r. 355,6/500mm	szt	4		
7.	Lut	szt	2		
8.	Pasta lutownicza	szt	2		
9.	Drut miedziany	szt	2		
10.	Koszulka izolacyjna	opak.	1		
Wartość netto materiałów					