

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyû czy sieci ciepłych do budynków: ul. Drzymały 9-10, ul. Drzymały 8 w Kołobrzegu
tabela nr 2

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 42,4/110mm, L=12,0m	szt.	3		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 48,3/110mm, L=12,0m	szt.	4		
3.	Kolano preizol. 60st o r. 42,4/110mm	szt.	2		
4.	Kolano preizol. 60st o r. 48,3/110mm	szt.	2		
5.	Trójkąt preizolowany, równoległy o r. 139,7/225÷42,4/110÷139,7/225mm	szt.	2		
6.	Trójkąt preizolowany, prostokątny o r. 76,1/140÷48,3/110÷76,1/140mm	szt.	2		
7.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 139,7/225mm+ pianka izolacyjna (Mufy sieciowe radiacyjnie)	kpl.	4		
8.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm+ pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	4		
9.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 48,3/110mm+ pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	6		
10.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 42,4/110mm+ pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	8		
11.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 76,1/140mm	szt.	4		
12.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 48,3/110mm	szt.	4		
13.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 42,4/110mm	szt.	4		
14.	Końcówka termokurczliwa o r. 48,3/110mm	szt.	2		
15.	Końcówka termokurczliwa o r. 42,4/110mm	szt.	2		
16.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	11		
18.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolka	1		
SUMA					