

**„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku „A” ul. Artyleryjska” MWiK  
tabela nr 2**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>
1.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm z alarmem L=12m	szt.	10		
2.	Złącze termokurczliwe dla rury o śr. 114,3/200mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna + korki (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	2		
3.	Złącze termokurczliwe dla rury o śr. 76,1/140mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna + korki (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	22		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, L=1,0m	szt.	8		
5.	Redukcja preizolowana o śr. 114,3/200mm ÷ 76,1/140mm	szt.	2		
6.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 76,1/140mm	szt.	2		
7.	Końcówka termokurczliwa o śr. 76,1/140mm	szt.	2		
8.	Podtrzymka drutu (50szt.)	opak.	1		
9.	Taśma ostrzegawcza (500m)	rolka	1		
10.	Łącznik zaciskowy (100szt.)	opak.	1		
11.	Lut	szt.	1		
12.	Pasta lutownicza	szt.	1		
13.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
14.	Koszulka izolacyjna (50szt.)	opak.	1		
15.	Taśma papierowa (50m)	rolka	1		
16.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	12		
<b>RAZEM:</b>					