

„Cena netto materiałów z rur preizolowanych sieć ciepła wysokich parametrów – odcinek od K-45B do K-46 ul. Łopuskiego”
tabela nr 2

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o śr. 273,0/400mm, L=12,0m	szt.	7		
2.	Kolano preizol. 90st o śr. 273,0/400mm, L=1,0x1,0m	szt.	8		
3.	Złącze termokurczliwe dla rury o śr. 273,0/400mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem Radpol)	kpl.	22		
4.	Końcówka termokurczliwa o śr. 273,0/400mm	szt.	2		
5.	Pierścienie uszczelniające o śr. 273,0/400mm	szt.	4		
6.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	11		
7.	Łączniki zaciskowe (100szt)	opak.	1		
8.	Lut	opak.	1		
9.	Pasta lutownicza	opak.	1		
10.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
11.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	1		
12.	Koszulka izolacyjna (50szt)	opak.	1		
13.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolka	1		
RAZEM:					