

„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłej do budynków nr 65, 67 i 58 na terenie JW 1556 przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu”

tabela nr 2

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 114,3/200mm, L=12m	szt.	28		
2.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, L=12m	szt.	6		
3.	Rura preizolowana o śr. 42,4/110mm, L=12m	szt.	1		
4.	Odgąlenie prefabrykowane prostopadłe o śr. 139,7/225mm-114,3/200mm-139,7/225mm	szt.	2		
5.	Odgąlenie prefabrykowane równoległe o śr. 114,3/200mm-60,3/125mm-114,3/200mm	szt.	2		
6.	Odgąlenie prefabrykowane prostopadłe o śr. 114,3/200mm-42,4/110mm-114,3/200mm	szt.	2		
7.	Kolano preizolowane 90° o śr. 114,3/200mm, L=1,0x1,0m	szt.	20		
8.	Kolano preizolowane 90° o śr. 60,3/125mm, L=1,0x1,0m	szt.	6		
9.	Kolano preizolowane 90° o śr. 42,4/110mm, L=1,0x1,0m	szt.	2		
10.	Redukcja preizolowana 90° o śr. 139,7/225mm-88,9/160mm	szt.	4		
11.	Mufa M225DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 139,7/225mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	4		
12.	Mufa M200DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	60		
13.	Mufa M160DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	4		

„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłej do budynków nr 65, 67 i 58 na terenie JW 1556 przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu”

tabela nr 2

14.	Mufa M125DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	14		
15.	Mufa M110DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 42,4/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	4		
16.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 114,3/200mm	szt.	4		
17.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	szt.	4		
18.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 42,4/110mm	szt.	4		
19.	Końcówka termokurczliwa dla rury o śr. 114,3/200mm	szt.	2		
20.	Końcówka termokurczliwa dla rury o śr. 60,3/125mm	szt.	2		
21.	Końcówka termokurczliwa dla rury o śr. 42,4/110mm	szt.	2		
22.	Podtrzymka drutu (50szt.)	opak.	3		
23.	Taśma ostrzegawcza (500m)	rolka	1		
24.	Łącznik zaciskowy (100szt.)	opak.	2		
25.	Lut cynowy	szt.	1		
26.	Pasta lutownicza	szt.	1		
27.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
28.	Koszulka izolacyjna (50szt.)	opak.	2		
29.	Taśma papierowa (50m)	rolka	1		
30.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	43		
31.	Taśma smarna (10m)	rolka	1		
32.	Mata piankowa gr. 40mm; 1mx2m	szt.	20		
RAZEM:					

**„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłej do budynków nr 65, 67 i 58 na terenie JW 1556 przy ul.
Koszalińskiej w Kołobrzegu”**

tabela nr 2