

„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku ul. Drzymały 6”  
tabela nr 3

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o śr. 42,4/110mm, L=12,0m	szt.	6		
2.	Kolano preizol. 90st o śr. 42,4/110mm, L=1,0x1,0m	szt.	4		
3.	Mufa M110DPW-L termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 42,4/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	kpl.	10		
4.	Końcówka termokurczliwa o śr. 42,4/110mm	szt.	2		
5.	Pierścień uszczelniający o śr. 42,4/110m	szt.	4		
6.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	5		
7.	Łączniki zaciskowe (100szt)	opak.	1		
8.	Lut	opak.	1		
9.	Pasta lutownicza	opak.	1		
10.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
11.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	1		
12.	Koszulka izolacyjna (50szt)	opak.	1		
13.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolka	1		
<b>RAZEM:</b>					