

„Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynków DWP INWESTMENT, przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu”

tabela nr 4

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 88,9/160mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	szt.	21		
2.	Mufa M160DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	kpl.	24		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 5 do mufy M160DPW	kpl.	24		
4.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	kpl.	5		
5.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 4 do mufy M140DPW	kpl.	10		
6.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 88,9/160mm, 1mx1m	szt.	2		
7.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1mx1m	szt.	5		
8.	Odgązienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 88,9/160mm - 76,1/140mm - 88,9/160mm	szt.	2		
8.	Zwęzka preizolowana o śr. 88,9/160 - 76,1/140mm, L=1m	szt.	2		
9.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	kpl.	50		
10.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 76,1/140mm	szt.	8		
11.	Końcówka termokurczliwa o śr. 76,1/140mm	szt.	4		
12.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	szt.	35		
RAZEM:					