

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - remont izolacji elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-5

1. Zakres prac:

1.1 Roboty demontażowe

Prace demontażowe winny obejmować:

- demontaż powłoki izolacyjnej zewnętrznej elektrofiltru wraz z izolacją
- czyszczenie strumieniowo-cierne poszycia zewnętrznego oraz wszystkich elementów konstrukcyjno-technicznych zewnętrznych do klasy SA 2,5

1.2 Komplektacja dostaw

Dostawy w celu wykonania przedmiotu umowy winny obejmować wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia remontu:

- nowa izolacja termiczna elektrofiltru z wełny mineralnej o gęstości 80kg/m³ i grubości 150mm
- nowe poszycie z blachy stalowo-ocynkowanej o grubości powyżej 0,7 mm powlekanej jednostronnie lakierem poliuretanowym

1.3 Prace montażowe

- malowanie poszycia farbami antykorozyjnymi epoksydowymi o temperaturze do 150 °C
- malowanie zewnętrznych elementów konstrukcyjno-technicznych farbami antykorozyjnymi i farbami w kolorze stalowym
- montaż elementów izolacji

2. Uzgodnienia dodatkowe

- wełna mineralna z demontażu izolacji powinna być przekazana na koszt Wykonawcy do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii karty przekazania wytworzonych odpadów wystawionej przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie dotyczące zbierania, transportu, odzysku, utylizacji;
- wszystkie pozostałe elementy odpadowe jak i wytworzone odpady w trakcie remontu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt;
- zdemontowane blachy i elementy konstrukcyjne Wykonawca przekazuje protokolarnie do magazynu Zamawiającego.

3. Harmonogram prac

- Termin rozpoczęcia zadania - po podpisaniu umowy
- Termin przekazania elektrofiltru do eksploatacji - do 30.06.2014

4. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone materiały i roboty.