

Tabela 1 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynków mieszkalnych przy Al. Jana Pawła II 27 i ul. Giełdowej 1-4 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	14	szt.		
2.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termoplastycznym i masą butylową	34	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M125DPW	34	kpl.		
4.	Mufa kolanowa MK125MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termoplastycznym i masą butylową	4	kpl.		
5.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy MK125MW	4	kpl.		
6.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 60,3/125mm, 1mx1m	10	szt.		
7.	Odgałęzienie prefabrykowane równoległe o śr. 60,3/125mm-60,3/125mm-60,3/125mm	2	szt.		
8.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 60,3/125mm-60,3/125mm-60,3/125mm	2	szt.		
9.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	8	szt.		
10.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
11.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	38	kpl.		
12.	Taśma ostrzegawcza (100m)	2	rolka		
RAZEM					