

Tabela 1 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy al. Jana Pawła II 23-24 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	5	szt.		
2.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	10	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 3 do mufy M125DPW	10	kpl.		
4.	Kołano preizolowane 90st. o śr. 60,3/125mm, 1mx1m	10	szt.		
5.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	10	kpl.		
6.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
7.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	2	szt.		
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1	rolka		
RAZEM					