

**Tabela 1** Cena netto materiałów z rur preizolowanych do przebudowy sieci ciepłej na odcinku od komory K-9/2 do komory K-9/4 przy ulicy Korzeniowskiego - I etap

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana prosta Dn125/225; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	10	szt.		
2.	Rura preizolowana prosta Dn125/225; L=6,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.		
3.	Rura preizolowana prosta Dn80/160; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.		
4.	Kolano prefabrykowane 90° Dn125/225; 1x1m	20	szt.		
5.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn125/225 x Dn100/200; 1,5mx1,0m; opadowy	2	szt.		
6.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn125/225 x Dn80/160; 1,5mx1,0m;	2	szt.		
7.	Zwężka preizolowana Dn125/225 x Dn80/160; L=1,0m	2	szt.		
8.	Zawór odcinający preizolowany Dn80/160; wysokość trzpienia 0,515m	2	szt.		
9.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn225	4	szt.		
10.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,50m	92	szt.		
11.	Rura preizolowana prosta Dn100/200; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.		
12.	Zawór odcinający preizolowany Dn100/200; wysokość trzpienia 0,525m	2	szt.		
13.	Kolano prefabrykowane 90° Dn100/200; 1,0x1,0m	2	szt.		
14.	Kolano prefabrykowane 90o Dn100/200; 1,5x1,0m	2	szt.		

15.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn100/200 x Dn80/160; 1,5mx1,0m	2	szt.		
16.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn100/200	2	szt.		
17.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn200	2	szt.		
18.	Zawór odcinający preizolowany Dn80/160; wysokość trzpienia 0,515m	4	szt.		
19.	Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1,0x1,0m	2	szt.		
20.	Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1,5x1,5m	2	szt.		
21.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn80/160	4	szt.		
22.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn160	4	szt.		
23.	M225DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr7</b>	51	kpl.		
24.	M200DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr6</b>	12	kpl.		
25.	M160DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr5</b>	19	kpl.		
26.	Taśma ostrzegawcza L=100mb	3	rolki		
27.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach prostych, kolanowych i redukcyjnych	82	kpl.		
<b>RAZEM ETAP I</b>					