

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynków H₂O, przy ul. Morawskiego w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 114,3/200mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	14	szt.		
2.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	26	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 6 do mufy M200DPW	26	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 114,3/200mm, 1mx1m	10	szt.		
5.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	26	kpl.		
6.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 114,3/200mm	4	szt.		
7.	Końcówka termokurczliwa o śr. 114,3/200mm	2	szt.		
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	2	rolki		
9.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	10	szt.		
RAZEM					