

Tabela 3 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej dz. nr 122/11 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 88,9/160mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	22	szt.		
2.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	5	szt.		
3.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	2	szt.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 88,9/160mm, 1mx1m	6	szt.		
5.	Kolano preizolowane 85st. o śr. 88,9/160mm, 1mx1m	2	szt.		
6.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1mx1m	4	szt.		
7.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 88,9/160mm-88,9/160mm-88,9/160mm	2	szt.		
8.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 88,9/160mm-76,1/140mm-88,9/160mm	2	szt.		
9.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 76,1/140mm-60,3/125mm-76,1/140mm	2	szt.		
10.	Mufa M160DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	50	kpl.		
11.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	16	kpl.		
12.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	2	kpl.		
13.	Mufa kolanowa MK125MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej + kolano stalowe DN50, 40st.	4	kpl.		

14.	Mufa końcowa dla rury o śr. 88,9/160mm	2	kpl.		
15.	Mufa końcowa dla rury o śr. 76,1/140mm	2	kpl.		
16.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	2	szt.		
17.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
18.	Zawory odcinające preizolowane o śr. 88,9/160mm; H=0,52m, L=1,5m + kapturek ochronny	2	kpl.		
19.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	20	szt.		
20.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	72	kpl.		
21.	Taśma ostrzegawcza (100m)	2	rolki		
RAZEM					