

Kosztorys ofertowy

Obiekt Grupowy w zeCiepłny c.o. - roboty ogólnobudowlane
Budowa ul., Unii Lubelskiej 40 78-100, KoCbrzeg
Inwestor Miejska Energetyka Ciepła w KoCbrzegu Sp. z o.o., ul. KoCtaja 3, 78-100 KoCbrzeg

Grupy w ze cieplny c.o. - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilo	
1	KNR 0-23 2611/01 - analogia	Oczyszczenie i zmycie tynków wewnętrznych ciany $2,21*(0,73+0,8+2,55+4,82)-0,8*2,1+(6,22+4,83+6,22)*2,56+2,13*(3,1+3,1+4,08)-0,98*2,1+3,64*(5,97+5,97+2,83+2,83)-0,98*2,1$ sufit $10,3*4,83+4,08*3,1+2,83*5,97$	m2	144,045	
			razem	m2	79,292
			razem	m2	223,337
2	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na cianach piaszczystych i ścianach prostokątnych na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów $144,045*0,3$	m2	43,214	
			razem	m2	43,214
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cianach $144,045-43,214$	m2	100,831	
			razem	m2	100,831
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych $223,337+4*0,26*2,56$	m2	225,999	
			razem	m2	225,999
5	KSNR 3 0605/04	Malowanie cian i sufitów dwukrotnie farb emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	225,999	
6	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko $10,3*4,83+4,08*3,1+2,83*5,97$	m2	79,292	
			razem	m2	79,292
7	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmian grubości o 10mm	m2	79,292	
8	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farb olejnych lub ftalowych (syntetycznych) podłóg drewnianych - trzykrotne (Krotność = 1,5)	m2	79,292	
9	KNNR 3 0703/06	Wymiana drzwi stalowych $0,8*2,0$	m2	1,600	
			razem	m2	1,600

Grupowy w ze cieplny c.o. - roboty ogólno budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	KNR 0-23 2611/01 - analogia	Oczyszczenie i zmycie tynków wewnętrznych ciany $2,21*(0,73+0,8+2,55+4,82)-0,8*2,1+(6,22+4,83+6,22)*2,56+2,13*(3,1+3,1+4,08)-0,98*2,1+3,64*(5,97+5,97+2,83+2,83)-0,98*2,1 = 144,045m^2$ sufit $10,3*4,83+4,08*3,1+2,83*5,97 = 79,292m^2$	m2	223,337		
2	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na cianach paskich i ścianach prostokątnych na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów $144,045*0,3 = 43,214m^2$	m2	43,214		
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cianach $144,045-43,214 = 100,831m^2$	m2	100,831		
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych $223,337+4*0,26*2,56 = 225,999m^2$	m2	225,999		
5	KSNR 3 0605/04	Malowanie cian i sufitów dwukrotnie farb emulsyjnych z przygotowaniem powierzchni	m2	225,999		
6	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko $10,3*4,83+4,08*3,1+2,83*5,97 = 79,292m^2$	m2	79,292		
7	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmian grubości o 10mm	m2	79,292		
8	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farb olejnych lub ftalowych (syntetycznych) podłóg drewnianych - trzykrotne (Krotność = 1,5)	m2	79,292		
9	KNNR 3 0703/06	Wymiana drzwi stalowych $0,8*2,0 = 1,600m^2$	m2	1,600		
		Razem				

Grupowy w zeńcieplny c.o. - roboty ogólno budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	Betoniarze gr.II	r-g	47,599		
2	Malarze gr.II	r-g	23,038		
3	Robotnicy gr.I	r-g	129,351		
4	Robotnicy gr.II	r-g	7,058		
5	Robotnicy	r-g	40,512		
6	Tynkarze gr.II	r-g	52,000		
		Razem	299,559		

Grupy w zeńcieplny c.o. - roboty ogólnobudowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,205		
2	Drzwi stalowe	kg	54,400		
3	Farba dwuskadnikowa	dm3	39,250		
4	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	65,540		
5	Gips budowlany szpachlowy	t	0,141		
6	Papier cierny	ark	10,704		
7	Piasek do zapraw	m3	1,317		
8	Preparat gruntujcy ATLAS UNI GRUNT	dm3	49,720		
9	Rozcieczalnik	dm3	5,376		
10	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	135,599		
11	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,351		
12	Woda	m3	0,835		
13	Zaprawa cementowa m. 80	m3	2,466		
		Razem			
		Materiał pomocnicze			
		Razem			

Grupowy w ze ciepłny c.o. - roboty ogólno budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	rodek transportowy	m-g	0,869		
2	Wyci g jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,737		
3	Wyci g	m-g	4,187		
		Razem	7,792		