



**SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ WYS. PARAMETRÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH**

**OZNACZENIA:**

- Z1, Z2 i Z3 - KOLANA PREIZOLOWANE
- 1 - MUFY TERMOKURCZLIWE
- PRZY MONTAŻU WSZYSTKICH ELEMENTÓW STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU PREIZOLOWANEGO
- 1 - PŁOZA TYPU "TRx8" F-MY INTEGRA, odległość między płozami - 1,5m, 0,15m od końców rur osłonowych
- 2 - MANSZETA TYPU "N" 250/400mm F-MY INTEGRA

Nr rys.	<b>2</b>	Objekt: ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW
Data	08.2018	Adres: ul. Mariacka 16, Kołobrzeg
Skala	1:200	Inwestor: MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o. Temat: Wymiana przyłącza sieci ciepłej na rury preizolowane - odcinek: od komory K-41A do bud. Mariacka 16
Projektant	mgr inż. M. Syryca UAN/N/7210/81/90	