

Kołobrzeg, dnia 26.03.2014 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa elewacji ściany południowej wraz z dociepleniem ścian parteru budynku ciepłowni CC-1”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnych Wykonawców Zamawiającej Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W SIWZ jest informacja, że oferta powinna być ceną całkowitą i ostateczną kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec tego prosimy o informację, czy kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty ma być sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, czy zgodnie z dokumentacją projektową? Czy można zmieniać w nim ilości jednostek przedmiarowych, katalogi norm oraz dopisywać pozycje?

Odpowiedź 1:

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z dokumentacją projektową i z przedmiarem robót, który jest tylko pomocą w sporządzeniu oferty. W kosztorysie można zmieniać ilości, jednostki przedmiarowe i katalogi, oraz dopisywać pozycje zgodnie z wiedzą oferenta.

Pytanie 2

Poz. 44 przedmiaru robót zawiera malowanie logo MEC oraz napisu na elewacji natomiast opis przedmiotu zamówienia w SIWZ ujmuje wykonanie tablicy reklamowej z logo firmy o długości 5750 mm. Prosimy o informację, w jaki sposób ma zostać wykonane logo wraz z napisem oraz o podanie wielkości liter i wymiarów logo a w przypadku tablicy reklamowej również informację dotyczącą jej szerokości.

Odpowiedź 2:

Pozycję 44 przedmiaru należy pominąć. Należy wykonać tablicę reklamową z podświetleniem logo firmy. Wielkość liter ma być dopasowana do znaku graficznego firmy w powiększeniu w taki sposób aby zmieściło się na płytach o długości 5750mm i wysokości wynikającej z powiększenia znaku graficznego logo.

Pytanie 3

W przedmiarze robót w poz. 22 i 28 jest styropian gr. 8 cm i 12 cm, w opisie technicznym oraz STWiOR warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych ma grubość 12 cm. Na rysunku nr 18 „Szczegół S3” jest styropian gr. 14 cm. Jakiej grubości styropian przyjąć do oferty?

Odpowiedź 3:

Należy przyjąć styropian gr. 12cm dla całego ocieplenia elewacji

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj listew do ościeżnicy ująć w poz. 33. Czy mają to być narożniki aluminiowe z siatką czy inne listwy?

Odpowiedź 4:

Należy zamontować listwy do ościeży zalecane dla danego systemu ocieplenia budynku

Pytanie 5

Wyprawa elewacyjna wg przedmiaru to tynki akrylowe barwione w masie oraz żywiczne, wg rys. nr 19 „Szczegół S4” – tynk akrylowy. W opisie technicznym do projektu budowlanego i w STWiOR jest wyprawa tynkarska ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych (takie określenie nie wyjaśnia). Jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej ująć w ofercie?

Odpowiedź 5:

Należy przyjąć tynk akrylowy barwiony w masie

Pytanie 6

W przedmiarze robót w poz. 7.2-7.4 ujęto ceowniki 120 mm, rury kwadratowe 80x80x mm i 100x100x5 mm. W dokumentacji projektowej na rys. nr 15 s ceowniki 120mm i rury kwadratowe 80x80x4mm, natomiast na rys. nr 16 rury kwadratowe zimnogięte 60x60x4mm (co jest sprzeczne z rys. nr 15). Z uwagi na powyższe rozbieżności oraz brak szczegółów dotyczących sposobu łączenia profili stalowych do istniejących słupów oraz nowoprojektowanych słupów z ryglami, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej ściany. Jest to niezbędne do zweryfikowania ilości stali ujętej w przedmiarze robót. W przypadku gdyby Zamawiający nie mógł udostępnić dokumentacji wykonawczej, prosimy o szczegółowy opis.

Odpowiedź 6:

Należy wykonać rygle z rury kwadratowej 80x80x4mm

Pytanie 7

Czy opisane w pkt 2.3 i 2.4 SST B. 15.02.00 parametry techniczne farb epoksydowych i emalii poliuretanowych dotyczą ujętych w pkt 2.1 i 2.2 (ww. specyfikacji) powłok malarskich zabezpieczających konstrukcję stalową? Prosimy o korektę łącznej grubości powłok farb podanych w pkt 2.1, 2.2 i 5.2.

Odpowiedź 7:

Należy przyjąć grubość powłoki malarskiej zgodnie z pkt. 2.3. i 2.4. W pkt. 2.1. 2.2. i 5.2. użyto niewłaściwej jednostki miary powinno być mikrony a nie milimetry.

Pytanie 8

W opisie technicznym jest informacja, że parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej. W poz. 34 przedmiaru ujęto wykonanie parapetów tylko w poziomie parteru i I piętra. W poz. 11 przedmiaru robót są ujęte obróbki blacharskie podane w kg., Jaki rodzaj obróbek blacharskich ujęto w poz. 11? Jeśli poz. 11 nie ujmuje pozostałych parapetów to, czy ująć je w ofercie? Jeśli tak, to w której pozycji?

Odpowiedź 8:

W przedmiarze robót w poz. 11 ujęto obróbki blacharskie potrzebne dla obudowy ścian z płyt warstwowych.

W przedmiarze robót w poz. 34 ujęto obróbki blacharskie z blachy powlekanej montowane na zakończeniu styropianu parteru połączenie z płytami warstwowymi, oraz parapety okien parteru.

Pytanie 9

Poz. 45 i 46 powinny dotyczyć utylizacji i wywozu zdemontowanego szkła, zamiast wywozu gruzu. Czy w ww. pozycjach należy policzyć wywóz i utylizację szkła? Jeśli nie to gdzie ująć unieszkodliwienie szkła pochodzącego z rozbiórki?

Odpowiedź 9:

W poz. 45 i 46 ujęto również wywóz i utylizację stłuczki szklanej.

Pytanie 10

Czy szyby w oknach ujętych w zestawieniu stolarki mają być zabezpieczone przed bezpośrednim ryzykiem wypadnięcia lub skałeczenia? Jeśli tak to, prosimy o wskazanie, które okna należy zabezpieczyć oraz o informację, jakie szkło zastosować: bezpieczne czy laminowane?

Odpowiedź 10:


Nie. Maja być szyby normalne.

Pytanie 11

Czy okna mają być uchylane za pomocą siłowników czy manualnie?

Odpowiedź 11:

Nie. Okna mają być otwierane ręcznie za pomocą klamki.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA