

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci i przyû czy ciepłych do budynków w rejonie ul. Mazowieckiej i ul. Wielkopolskiej w Koûbrzegu**  
**tabela**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa urz dzenia</b>	<b>Symbol</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ilo</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Warto netto</b>
1.	Rura preizolowana prosta Dn100/200; L=12,0m	5127	szt.	16		
2.	Rura preizolowana prosta Dn80/160; L=12,0m	5126	szt.	32		
3.	Rura preizolowana prosta Dn65/140; L=12,0m	5125	szt.	32		
4.	Rura preizolowana prosta Dn50/125; L=6,0m	2504	szt.	2		
5.	Rura preizolowana prosta Dn32/110; L=12,0m	5122	szt.	4		
6.	Rura preizolowana prosta Dn32/110; L=6,0m	2502	szt.	1		
7.	Kolano prefabrykowane 90° Dn100/200; 1x1m		szt.	4		
8.	Kolano prefabrykowane 80° Dn100/200; 1x1m		szt.	2		
9.	Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1x1m		szt.	18		
10.	Kolano prefabrykowane 85° Dn80/160; 1x1m		szt.	2		
11.	Kolano prefabrykowane 80° Dn80/160; 1x1m		szt.	2		
12.	Kolano prefabrykowane 90° Dn65/125; 1x1m		szt.	12		
13.	Kolano prefabrykowane 90° Dn32/110; 1x1m		szt.	12		

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci i przyû czy ciepłych do budynków w rejonie ul. Mazowieckiej i ul. Wielkopolskiej w Koûbrzegu**

**tabela**

14.	ZŁcze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXB Dn200 L=0,975m; skŁad zŁcza: tuleja Dn200, Łk stalowy Dn100 r=228mm, kliny do wycentrowania ko cówek zŁcza; pianka - seria izolacji nr1 (pianka nr11)		kpl.	2		
15.	Redukcja prefabrykowana Dn100/200xDn80/160; L=1,5m	803816	szt.	2		
16.	Rura wej ciowa do budynku Dn32/110; 1,5x1,3m (a x b)		szt.	2		
17.	Rura wej ciowa do budynku Dn50/125; 1,0x1,5m (a x b)		szt.	2		
18.	Zawór odcinaj cy prefabrykowany Dn100/200; L=1,5m, H=0,9m (od osi rury gŁwnej) z przedŁ onym trzpieniem + kapturek ochronny	7569 zo1	kpl.	2		
19.	Zawór odcinaj cy prefabrykowany Dn65/140; L=1,5m, H=0,7m (od osi rury gŁwnej) z przedŁ onym trzpieniem + kapturek ochronny	7565 zo2	kpl.	2		
20.	Mufa ko cowa Dn100/200	7065	szt.	2		
21.	Mufa ko cowa Dn65/140	7063	szt.	2		
22.	OdgaŁzienie Dn100/200xDn100/200 prostopadŁ ze wzmocnieniem; 1,0x1,0m; zamówienie indywidualne	807268 W1	szt.	2		
23.	OdgaŁzienie Dn80/160xDn32/110 prostopadŁ; 1,4x1,0m	807146 W2	szt.	2		
24.	OdgaŁzienie Dn65/140xDn50/125 prostopadŁ; 1,4x1,0m	807185 W3	szt.	2		
25.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn200 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	M200DP W-L	szt.	38		
26.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn160 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	M160DP W-L	szt.	76		
27.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn140 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	M140DP W-L	szt.	53		
28.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn125 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	M125DP W-L	szt.	4		
29.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn110 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	M110DP W-L	szt.	24		

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci i przyû czy ciepłych do budynków w rejonie ul. Mazowieckiej i ul. Wielkopolskiej w Koûbrzegu**

**tabela**

30.	Pianka izolacyjna nr 7	8107	szt.	38		
31.	Pianka izolacyjna nr 5	8105	szt.	76		
32.	Pianka izolacyjna nr 4	8104	szt.	54		
33.	Pianka izolacyjna nr 3 (mufa Dn125 i Dn110)	8103	szt.	28		
34.	Ko cówka termokurczliwa Dn80/160	1830	szt.	2		
35.	Ko cówka termokurczliwa Dn65/140	1829	szt.	2		
36.	Ko cówka termokurczliwa Dn50/125	1829	szt.	2		
37.	Ko cówka termokurczliwa Dn32/110	1827	szt.	2		
38.	Pier cie uszczelniaj cy Dn160	1364	szt.	8		
39.	Pier cie uszczelniaj cy Dn140	1363	szt.	2		
40.	Pier cie uszczelniaj cy Dn125	1362	szt.	8		
41.	Pier cie uszczelniaj cy Dn110	1361	szt.	12		
42.	Filc (2szt.)	6601	kpl.	101		
43.	Ta ma ostrzegawcza (500m)	1606	szt.	2		
44.	Ta ma krepowa (50m)	6602	szt.	4		
45.	Ta ma smarna (10m)	8019	szt.	7		
46.	/ cznik zaciskowy pojedynczego drutu (100szt)	6603	szt.	4		

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci i przyû czy ciepłych do budynków w rejonie ul. Mazowieckiej i ul. Wielkopolskiej w Koûbrzegu**

**tabela**

47.	Pojemnik z gazem	6607	szt.	6		
48.	Lut cynowy z past	6608	szt.	1		
49.	Drut miedziany	6610	szt.	1		
50.	Koszulki izolacyjne (2x po 6,25m/paczk )	6712	szt.	1		
51.	Puszka przyœczeniowa (2szt/kpl)	6715	kpl.	2		
52.	Ko cówka zeruj ca (2szt/kpl)	6672	kpl.	2		
53.	Mata piankowa gr. 40mm; 1mx2m		szt.	21		
					<b>SUMA</b>	

*Powy sze zestawienie materiaów podano wg. Firmy Logstor.*