

Tabela 4 Cena netto materiałów z rur preizolowanych – przyłączy sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego Wyspa Solna przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	10	szt.		
2.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 114,3/200mm-60,3/125mm-114,3/200mm	2	szt.		
3.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 60,3/125mm, 1mx1m	4	szt.		
4.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	2	kpl.		
5.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	18	kpl.		
6.	Mufa końcowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	2	kpl.		
7.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	2	szt.		
8.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
9.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	10	szt.		
10.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	20	kpl.		
11.	Taśma ostrzegawcza (50m)	3	rolki		
RAZEM - PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WYSPA SOLNA PRZY UL. SZPITALNEJ W KOŁOBRZEGU					