

Tabela 5 Cena netto materiałów z rur preizolowanych – przyłączy sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego „D” i „E” przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	11	szt.		
2.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	13	szt.		
3.	Odgąlenie prefabrykowane prostopadłe o śr. 76,1/140mm-60,3/125mm-76,1/140mm	2	szt.		
4.	Redukcja preizolowana o śr. 76,1/140-60,3/125mm	2	szt.		
5.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1mx1m	4	szt.		
6.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 60,3/125mm, 1mx1m	6	szt.		
7.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	20	kpl.		
8.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	26	kpl.		
9.	Mufa kolanowa MK125MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej + kolano stalowe DN50, 40st.	6	kpl.		
10.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
11.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	8	szt.		
12.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	10	szt.		

13.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	46	kpl.		
14.	Taśma ostrzegawcza (100m)	6	rolek		
RAZEM - PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO „D” I „E” PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W KOŁOBRZEGU					