

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do przebudowy sieci ciepłej Osiedle Strzelecka w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 114,3/200mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	3	szt.		
2.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 139,7/225mm-114,3/200mm-139,7/225mm	2	szt.		
3.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 114,3/200mm, 1mx1m	2	szt.		
4.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termoplastycznym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	10	kpl.		
5.	Mufa kolanowa MK200MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia + zestaw pianki izolacyjnej	2	kpl.		
6.	Mufa końcowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia + zestaw pianki izolacyjnej	4	kpl.		
RAZEM – PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁEJ OSIEDLE STRZELECKA W KOŁOBRZEGU					