

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka kanałowej sieci ciepłej wysokich parametrów na rury preizolowane
- "HOSSO" - ul. Katedralna w Koźbrzegu**

tabela nr 3

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 273,0/400mm, L=12,0m	szt.	16		
2.	Trójkąt preizolowany równoległy o r. 273,0/400mm ÷ 76,1/140mm ÷ 273,0/400mm	szt.	2		
3.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 273,0/400mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	30		
4.	Kolano preizolowane 90o z o r. 273,0/400mm	szt.	8		
5.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 273,0/400mm	szt.	6		
6.	Zawory preizolowane o r. 273,0/400mm	szt.	2		
7.	Końcówka termokurczliwa o r. 273,0/400mm	szt.	4		
8.	Podtrzymka drutu (50szt.)	opak.	1		
9.	Taśma ostrzegawcza (500m)	rolka	1		
10.	Włócznia zaciskowa (100szt.)	opak.	1		
11.	Lut	szt.	1		
12.	Pasta lutownicza	szt.	1		
13.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
14.	Koszulka izolacyjna (50szt.)	opak.	1		
15.	Taśma papierowa (50m)	rolka	1		
16.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	19		
				SUMA	

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka kanałowej sieci ciepłej wysokich parametrów na rury preizolowane
- "HOSSO" - ul. Katedralna w Koźbrzegu
tabela nr 3**