

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyû cza sieci cieplnej wysokich parametrów - do budynku INTERNATU
WAM, ul. Mazowiecka 2 w Koùbrzegu
tabela nr 3**

L.p.	Nazwa urz dzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 42,4/110mm, L=12,0m	szt.	7		
2.	Trójnik preizolowany o r. 88,9/160mm÷42,4/110mm÷88,9/160mm	szt.	2		
3.	ZËcze termokurczliwe dla rury o r. 88,9/160mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	2		
4.	ZËcze termokurczliwe dla rury o r. 42,4/110mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	14		
5.	Kolano preizolowane 90o z o r. 42,4/110mm	szt.	4		
6.	Pier cie uszczelniaj cy dla rury o r. 42,4/110mm	szt.	4		
				SUMA	