

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka kanałowej sieci ciepłej wysokich parametrów na rury preizolowane od komory K36/5 do komory K36/6, ul. Waryskiego, Koźbrzeg
tabela nr 5

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 139,7/225mm, L=12,0m	szt.	12		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 76,1/140mm, L=12,0m	szt.	1		
3.	Trójnik preizolowany o r. 139,7/225mm÷76,1/140mm÷139,7/225mm	szt.	2		
4.	Złecze termokurczliwe dla rury o r. 139,7/225mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	24		
5.	Złecze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	10		
6.	Kolano preizolowane 90° z o r. 139,7/225mm	szt.	5		
7.	Kolano preizolowane 60° z o r. 139,7/225mm	szt.	2		
8.	Kolano preizolowane 90° z o r. 76,1/140mm	szt.	2		
9.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 139,7/225mm	szt.	8		
10.	Zawory preizolowane o r. 76,1/140mm	szt.	2		
11.	Końcówka termokurczliwa o r. 139,7/225mm	szt.	2		
12.	Podkładki filcowe (op. 2szt.)	opak.	17		
				SUMA	