

**Wykaz materiałów preizolowanych dostarczanych przez Zamawiającego**

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.
1.	Rura preizolowana prosta Dn125/225; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	10	szt.
2.	Rura preizolowana prosta Dn125/225; L=6,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.
3.	Rura preizolowana prosta Dn80/160; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.
4.	Kolano prefabrykowane 90° Dn125/225; 1x1m	20	szt.
5.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn125/225 x Dn100/200; 1,5mx1,0m; opadowy	2	szt.
6.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn125/225 x Dn80/160; 1,5mx1,0m;	2	szt.
7.	Zwężka preizolowana Dn125/225 x Dn80/160; L=1,0m	2	szt.
8.	Zawór odcinający preizolowany Dn80/160; wysokość trzpienia 0,515m	2	szt.
9.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn225	4	szt.
10.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,50m	92	szt.
11.	Rura preizolowana prosta Dn100/200; L=12,0m; rury standard ze szwem; z alarmem impulsowym	1	szt.
12.	Zawór odcinający preizolowany Dn100/200; wysokość trzpienia 0,525m	2	szt.
13.	Kolano prefabrykowane 90° Dn100/200; 1,0x1,0m	2	szt.
14.	Kolano prefabrykowane 90o Dn100/200; 1,5x1,0m	2	szt.
15.	Trójnik prefabrykowany prostopadły Dn100/200 x Dn80/160; 1,5mx1,0m	2	szt.

16.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn100/200	2	szt.
17.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn200	2	szt.
18.	Zawór odcinający preizolowany Dn80/160; <b>wysokość trzpienia 0,515m</b>	4	szt.
19.	Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1,0x1,0m	2	szt.
20.	Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1,5x1,5m	2	szt.
21.	Uszczelki końcowe termokurczliwe Dn80/160	4	szt.
22.	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn160	4	szt.
23.	M225DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr7</b>	51	kpl.
24.	M200DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr6</b>	12	kpl.
25.	M160DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie L=0,65m z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna <b>nr5</b>	19	kpl.
26.	Taśma ostrzegawcza L=100mb	3	rolki
27.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach prostych, kolanowych i redukcyjnych	82	kpl.