

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku OWS Uniwersytet im. A. Mickiewicza przy ul. Kościuszki 1w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 48,3/110mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	6	szt.		
2.	Mufa M110DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	14	kpl.		
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M110DPW	14	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 48,3/110mm, 1mx1m	6	szt.		
5.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 48,3/110mm	4	szt.		
6.	Końcówka termokurczliwa o śr. 48,3/110mm	4	szt.		
7.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	14	kpl.		
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1	rolka		
RAZEM					