

Tabela 3 Cena netto materiałów z rur preizolowanych - przyłącze sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 114,3/200mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	19	szt.		
2.	Rura preizolowana o śr. 48,3/110mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	1	szt.		
3.	Odgałężenie prefabrykowane równoległe o śr. 114,3/200mm-48,3/110mm-114,3/200mm	2	szt.		
4.	Zawory odcinające preizolowane o śr. 114,3/200mm; H=0,52m, L=1,5m + kapturek ochronny	2	szt.		
5.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 114,3/200mm, 1mx1m	10	szt.		
6.	Kolano preizolowane 35st. o śr. 114,3/200mm, 1mx1m	4	szt.		
7.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 48,3/110mm, 1mx1m	2	szt.		
8.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	50	kpl.		
9.	Mufa M110DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 48,3/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	6	kpl.		
10.	Mufa końcowa dla rury o śr. 114,3/200mm	2	kpl.		
11.	Mufa kolanowa MK200MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej + kolano stalowe DN100, 90st.	4	kpl.		
12.	Końcówka termokurczliwa o śr. 48,3/110mm	2	szt.		
13.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 48,3/110mm	4	szt.		

14.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	30	szt.		
15.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	60	kpl.		
16.	Taśma ostrzegawcza (50m)	5	rolki		
RAZEM - przyłącze przy ul. Kamiennej					