

Tabela 4 Cena netto materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego śB-Cö przy ul. Mazowieckiej dz. nr 122/11 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o r. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	5 szt.			
2.	Kolano preizolowane 90st. o r. 76,1/140mm, 1mx1m	4 szt.			
3.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	12 kpl.			
4.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M140DPW	12 kpl.			
5.	Mufa końcowa dla rury o r. 76,1/140mm	2 kpl.			
6.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	4 szt.			
7.	Materiał do połączenia przewodów alarmowych w mufach	12 kpl.			
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1 rolka			
RAZEM					