

**Tabela 6** Cena netto materiałów przewidzianych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku A-B DWP INWESTMENT przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o r. 76,1/1140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	4 szt.			
2.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	10 kpl.			
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M140DPW	10 kpl.			
4.	Mufa M160DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	4 kpl.			
5.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M160DPW	4 kpl.			
6.	Kołano preizolowane 90st. o r. 76,1/140mm, 1mx1m	4 szt.			
7.	Odgańlenie prefabrykowane prostopadłe o r. 88,9/160mm-76,1/140mm-88,9/160mm	2 szt.			
8.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 76,1/140mm	4 szt.			
9.	Końcówka termokurczliwa o r. 76,1/140mm	2 szt.			
10.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	14 kpl.			
11.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1 rolka			
12.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	4 szt.			
<b>RAZEM</b>					