

Tabela 1 Wykaz materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku Seamed Sp. z o. o. przy ul. Sułkowskiego 6 na dz. 67 obręb 6 w Kołobrzegu dostarczanych przez Zamawiającego

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.
1.	Rura preizolowana ze szwem Dn150/250 z alarmem L=12m	24	szt.
2.	Kolano Dn150/250; 90°; 1,0mx1,0m; R=3dz	14	szt.
3.	Kolano Dn150/250; 85°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
4.	Kolano Dn150/250; 80°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
5.	Kolano Dn150/250; 55°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
6.	Kolano Dn150/250; 35°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
7.	Kolano Dn150/250; 25°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
8.	Kolano Dn150/250; 15°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.
9.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe wznosne ze wzmocnieniem Dn200/315 x Dn150/150; 1,5mx1,0m	2	szt.
10.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe wznosne; Dn150/250 x Dn125/225; 1,5mx1,0m	2	szt.
11.	Końcówka termokurczliwa Dn150/250	2	szt.
12.	Pierścień gumowy uszczelniający Dn250	4	szt.
13.	Maty piankowe kompensacyjne grubości 40mm; 1,0x0,5m pierwsza warstwa - 61szt. x po1szt. x 2rury = 122szt., druga warstwa - 16szt. x 2rury = 32szt	154	szt.
14.	Maty piankowe kompensacyjne grubości 40mm; 1,0x0,25m pierwsza warstwa - 61szt. x po1szt. x 2rury = 122szt.	122	szt.
15.	Rura preizolowana ze szwem Dn125/225 z alarmem L=12m	1	szt.

16.	Rura preizolowana ze szwem Dn125/225 z alarmem L=6m	1	szt.
17.	Kolano Dn125/225; 90°; 1,0mx1,0m	2	szt.
18.	Kolano Dn125/225; 80°; 1,0mx1,0m	2	szt.
19.	Mufa końcowa Dn225	2	kpl.
20.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn315 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową i pianką izolacyjną PUR nr9 ; L=0,65m	4	kpl.
21.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn250 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową i pianką izolacyjną PUR nr8 ; L=0,65m	68	kpl.
22.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn225 z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową i pianką izolacyjną PUR nr7 ; L=0,65m	10	kpl.
23.	Taśma ostrzegawcza L=100mb	4	rolki
24.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach prostych i redukcyjnych; po 2kpl / mufę	82	kpl.
25.	Uniwersalna puszka połączeniowa lub kostka elektryczna	1	szt.
26.	Końcówka zerująca	1	szt.
27.	Uziemienie instalacji impulsowej	1	szt.
RAZEM			