

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Budynek administracyjny
Rodzaj robót	Malowanie południowej ściany szczytowej
Branża	budowlana
Lokalizacja	ul. Kołtąja 3 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Tabela przedmiaru robót

Budynek administracyjny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-39 0301/01		Oczyszczenie i zmycie podłoża: pod elewacyjną powłokę malarską oraz pokrycia daszku wraz z obróbkami blacharskimi Pd (12,62-1,90*2)*10,25 Pd (1,90*10,40)*2 W, Z (0,57*(10,40-0,15))*2 Pd (tynk pod zadaszaniem) 3,00*1,10 Pd (papa wraz z obróbką blacharską) 3,00*1,10+(3,00+1,10*2)*(0,15+0,05)+3,00*0,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2	90,405 39,52 11,685 3,3 4,79
2	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie przed zabrudzeniem urządzeń, okien itp.	kpl	1
3	KNNR 3 0604/05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z mieszanek suchych średnio i drobnoziarnistych o powierzchni do 5m2 - uzupełnienie rys i ubytków Pd (12,62-1,90*2)*10,25 = 90,405 Pd (1,90*10,40)*2 = 39,52 W, Z (0,57*(10,40-0,15))*2 = 11,685 Pd 3,00*1,10 = 3,3 E = 144,91 E*1% razem	m2 m2	1,449 1,449
4	KNR K-29 0301/04		Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych pod elewacyjną powłokę malarską w technologii Farby KABE	m2	144,91
5	KNR K-29 0302/04		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 2,5mm farbą silikonową ARMASIL F przy użyciu pędzla lub wałka w technologii Farby KABE	m2	144,91
6	Kalkulacja indywidualna		Rusztowania systemowe ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna		Praca rusztowań	kpl	1