

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej w.p. do budynku "Wyspa Solna" przy ul. Szpitalnej

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 114,3/200mm, L=12m	10	szt.		
2.	Rura preizolowana o śr. 88,9/160mm, L=12m	14	szt.		
3.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	18	kpl.		
4.	Mufa kolanowa MK200MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	4	kpl.		
5.	Mufa M160DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	20	kpl.		
6.	Kolano preizolowane 90°. o śr. 114,3/200mm	1	szt.		
7.	Kolano preizolowane 90°. o śr. 88,9/160mm	1	szt.		
8.	Zawór preizolowany o śr. 114,3/200mm	2	szt.		
9.	Redukcja preizolowana o śr. 114,3/200- 88,9/160mm	2	szt.		
10.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm4	4	szt.		
11.	Odgąlenie prefabrykowane o śr. 114,3/200mm-114,3/200mm-114,3/200mm	2	szt.		
12.	Mata piankowa gr. 40mm; 1mx2m	10	szt.		

13.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 88,9/125mm	4	szt.		
14.	Końcówka termokurczliwa dla rury o śr. 88,9/125mm	2	szt.		
15.	Materiały do połączeń przewodów alarmowych w mufach	50	kpl.		
16.	Puszka przyłączeniowa (2szt/kpl)	1	kpl.		
17.	Końcówka zerująca (2szt/kpl)	1	kpl.		
RAZEM					