

Tabela 1 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej w.p. do budynku Arona Strojny przy ul. Okopowa

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto |
|--------------|---|-------|------|---------------------------|---------------|
| 1. | Rura preizolowana o śr. 88,9/160mm, L=12m | 14 | szt. | | |
| 2. | Mufa M160DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 88,9/160mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna | 16 | kpl. | | |
| 3. | Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna | 2 | kpl. | | |
| 4. | Zawór preizolowany o śr. 88,9/160mm | 2 | szt. | | |
| 5. | Redukcja preizolowana o śr. 88,9/160- 76,1/140mm | 2 | szt. | | |
| 6. | Mata piankowa gr. 40mm; 1mx2m | 12 | szt. | | |
| 7. | Materiały do połączeń przewodów alarmowych w mufach | 26 | kpl. | | |
| RAZEM | | | | | |