

Tabela 1 Cena netto materiałów preizolowanych do budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłej 2xDn125/225 w ul. Słowackiego do komory K14/3

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana ze szwem Dn125/225 z alarmem L=12m	15	szt.		
1a	Rura preizolowana ze szwem Dn125/225 z alarmem L=6m	1	szt.		
2.	Kolano Dn125/225; 90°; 1,0mx1,0m; R=3dz	8	szt.		
3.	Kolano Dn125/225; 80°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.		
4.	Kolano Dn125/225; 60°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.		
5.	Kolano Dn125/225; 55°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.		
6.	Kolano Dn125/225; 50°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.		
7.	Kolano Dn125/225; 30°; 1,0mx1,0m; R=3dz	2	szt.		
8.	Zawór odcinający prefabrykowany Dn125/225 L=1,5m; wysokość trzpienia 1,0m	2	szt.		
9.	Trójkąt prefabrykowany prostopadły opadowy ze wzmocnieniem Dn125/225 x Dn125/225; 1,5m x 1,0m	2	szt.		
10.	Końcówka termokurczliwa Dn125/225	2	szt.		
11.	Pierścień uszczelniający Dn225	4	szt.		
12.	Maty piankowe kompensacyjne grubości 40mm; 1,0x0,5m	70	szt.		
13.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie M225DPW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową i pianką izolacyjną PUR; L=0,65m	54	kpl.		

14.	Taśma ostrzegawcza L=100mb	3	rolki		
15.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach prostych	108	kpl		
16.	Uniwersalna puszka połączeniowa lub kostka elektryczna	2	szt.		
17.	Końcówka zerująca	2	szt.		
18.	Uziemienie instalacji impulsowej	2	szt.		
19.	Kabel połączeniowy 3-y żyłowy YDY 3X1,5mm ² ; długości 2,0 m	1	szt.		
20.	Rurka osłonowa Dn25 typu Peszel	2,0	m		
21.	Puszka hermetyczna IP55	1	szt.		
RAZEM					

Materiały ujęte w tab. Nr 1 zostały określone w oparciu o dokumentację pt. „Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłej 2xDn125/225 w ul. Słowackiego do komory K14/3 przy deptaku im. H. Rodziewiczówny w Kołobrzegu”, autorstwa Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska Elżbieta B. Klimek, ul. Podgórna 9/3, 75-320 Koszalin. Projekt zakłada realizację w/w przyłącza w systemie technologii preizolowanej f-my Radpol Pipes Sp. z o.o., Kolonia Prawiedniki 5, 20-515 Lublin. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w innym systemie preizolowanym pod warunkiem uzgodnienia zmian z autorem projektu. Do oferty należy dołączyć dokument uzgodnień z projektantem.