

Przedmiar robót

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej napowietrznej 2xDn150 na sieć podziemną na odcinku a - b przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu

Obiekt	Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej napowietrznej 2xDn150 na sieć podziemną na odcinku a-b przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu - przewiert sterowany KABEL GRZEWczy BRUGG FLEXWELL FHK200/310
Kod CPV	45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Lokalizacja	Kołobrzeg, ulica Koszalińska działki nr: 100/4, 100/1, 115/1, 232/2, 255/7, 255/9, 253/6 - obręb 13 i czasowo dz. 115/2
Inwestor	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ulica Kołłątaja 3

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej napowietrznej 2xDn150 na sieć podziemną na odcinku a-b przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu - przewiert sterowany
KABEL GRZEWCZY BRUGG FLEXWELL FHK200/310

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Przejście pod ul. Koszalińską kablami Flexwell typ 2xFHK 200/310 odcinek sieci a-b		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze do przewiertu (rozładunek rur, rozkładanie rur, przygotowania rur do wciągania, montaż głowic) Kod CPV: 45113000-2	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Materiały: kable i kształtki ciepłownicze typu Flexwell Kod CPV: 45232140-5	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Horyzontalny przewiert sterowany kablami Flexwell FHK 200/310 Dn150mm L=64,0m Kod CPV: 45232140-	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Serwis - montaż złączek przyłączeniowych i muf Kod CPV: 45232140-5	kpl	4

Zestawienie robocizny

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej napowietrznej 2xDn150 na sieć podziemną na odcinku a-b przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu - przewiert sterowany
KABEL GRZEWCZY BRUGG FLEXWELL FHK200/310

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Serwis - montaż złączek przyłączeniowych i muf	r-g	128		
	Razem		128		

Zestawienie materiałów

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej napowietrznej 2xDn150 na sieć podziemną na odcinku a-b przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu - przewiert sterowany
KABEL GRZEWCZY BRUGG FLEXWELL FHK200/310

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Horyzontalny przewiert sterowany kablami Flexwell FHK 200/310 Dn150 L=64,0m	kpl	1		
2	Korki odpowietrzające do muf	szt	12		
3	Korki zgrzewane do muf	szt	12		
4	Mastik butylowy szer. 30mm; kpl. rolka do złączy FHK 200/310	szt	2		
5	Montaż złącza FHK	kpl	4		
6	Mufa połączeniowa redukcyjna FHK 310 - KMR 250 z pianką izolacyjną	szt	4		
7	Opaska Da315 szer. 225mm - TPSM 370/235-225PE280/315	szt	8		
8	Pianka do wypełniania złącza FHK200/310	szt	4		
9	Rękaw termokurczliwy z klejem RDK 350/125	szt	12		
10	Roboty przygotowawcze do przewiertu	kpl	1		
11	Rura preizolowana typu Flexwell FHK 200/310, Dn150mm, PN25	m	64		
12	Wypożyczenie głowicy ciągnącej FHK	szt	2		
13	Zestaw do wyprowadzenia instalacji alarmowej na kapturek ochronny FHK-KMR	kpl	4		
14	Złączka przyłączeniowa FHK typ G 200/310, Dn150mm	szt	4		