

**Tabela 1** Cena netto materiałów z rur preizolowanych - przyłączy sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego „B” i „C” przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	2	szt.		
2.	Rura preizolowana o śr. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=6m	1	szt.		
3.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	1	szt.		
4.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=6m	1	szt.		
5.	Rura preizolowana o śr. 48,3/110mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	6	szt.		
6.	Rura preizolowana o śr. 48,3/110mm, standard z alarmem impulsowym L=6m	1	szt.		
7.	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe o śr. 76,1/140mm-48,3/110mm-76,1/140mm	2	szt.		
8.	Redukcja preizolowana o śr. 76,1/140-60,3/125mm	2	szt.		
9.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm, 1mx1m	2	szt.		
10.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 48,3/110mm, 1mx1m	6	szt.		
11.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	12	kpl.		
12.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	4	kpl.		

13.	Mufa M110DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 48,3/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej	18	kpl.		
14.	Mufa kolanowa MK125MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej + kolano stalowe DN50, 40st.	4	kpl.		
15.	Mufa kolanowa MK110MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 48,3/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej + kolano stalowe DN40, 90st.	4	kpl.		
16.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	2	szt.		
17.	Końcówka termokurczliwa o śr. 48,3/110mm	2	szt.		
18.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
19.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 48,3/110mm	4	szt.		
20.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	10	szt.		
21.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	42	kpl.		
22.	Taśma ostrzegawcza (100m)	2	rolki		
<b>RAZEM - PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO „B” I „C” PRZY UL. MAZOWIECKIEJ</b>					